

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L.u.18.
Tel./Fax: 24/655-982
Cégjegyzékszám: 13-09-101130
Adószám: 13386140-2-13
OTP Bank Nyrt.:
11713005-20391861

Név : Dunavarsány Város Önkormányzat	
Cím :2336.Dunavarsány Kossuth L. u.18.	Kelt: 20.. év.....hó...nap
	Szám :.....
	KSH besorolás:.....
	Teljesítés:20.. év.....hó...nap
A munka leírása: Árpád utcai szolgálati lakás előtti parkoló kialakítása	Készítette :Tiefenbeck László
Készült:2013.01.10.	

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		551.867	415.417
1.1 Közvetlen önköltség összesen		551.867	415.417
2.1 ÁFA vetítési alap		967.284	
2.2 Áfa	27.00 %	261.167	
3. A munka ára		1.228.451	
			Aláírás

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 11713005-20391861

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	21.165	7.591
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	26.656	68.570
32 Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	9.816	46.320
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	124.022	78.760
62 Kőburkolat készítése	322.672	183.456
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	47.536	30.720
I. Fejezet munkanemei összesen	551.867	415.417

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-008-2.1.2				
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%				
	17 m3	9,7	323	165	5.491
2	21-011-11.2				
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe				
	1 db	21.000	0	21.000	0
3	21-011-12				
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	3 m3	0	700	0	2.100
	Munkanem összesen: (HUF)			21.165	7.591

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-1.1.1				
	Beton és köbeton fal bontása, 15 cm vastagságig, C8/10 betonminőségig				
	1.5 m3	0	21.740	0	32.610
2	31-000-14.2				
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból				
	1 m3	0	23.000	0	23.000
3	31-051-1.1-0121110				
	Rámpa járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal				
	8 m2	3.332	1.620	26.656	12.960
	Munkanem összesen: (HUF)			26.656	68.570

32. Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-000-8.2.1				
	Kerítés vagy kapuszólop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig				
	10 db	0	3.420	0	34.200
2	32-007-1.2.1-0550001				
	Előre gyártott vasbeton kerítés vagy kapuszólop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig SW Umwelttechnik kerítésoszlop K-0-26, hornyolt 9/6,5/260 cm, Cikkszám: 1000000547				
	3 db	3.272	4.040	9.816	12.120
	Munkanem összesen: (HUF)			9.816	46.320

45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-000-2.6				
	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés				
	18 m	0	1.460	0	26.280
2	45-004-2-0180302				
	Rámpa korlát elhelyezése fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát ,két soros, 51 mm átmérőjű kézfogóval, Tiszakor alapmázolás				
	6 m	8.597	3.820	51.582	22.920
3	45-004-4.1-0990115				
	Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel, befalazással, csavaros rögzítéssel 50,00 kg/db tömegig Betétrács, ablakrács 50,00 kg/db tömegig 150x200-as ablak méretre				
	3 db	18.022	6.280	54.066	18.840
4	45-004-4.1-0990116				
	Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel, befalazással, csavaros rögzítéssel 50,00 kg/db tömegig Betétrács, ablakrács 50,00 kg/db tömegig 120x150-es ablak méretre				
	1 db	15.022	5.280	15.022	5.280
5	45-004-23.2.1-0120094				
	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:2,2 mm, szemméret:40x40 mm, magasság: 1,00 m				
	4 m	838	1.360	3.352	5.440
	Munkanem összesen: (HUF)			124.022	78.760

62. Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-003-7.2.1-0611041				
	Térburkolat alap készítése tükörkiemeléssel, 30 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokagyazattal,				
	56 m2	2.558	1.698	143.248	95.088
2	62-003-71.1-0618351				
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben KK KAVICS BETON 10x10x8 cm, szürke				
	56 m2	3.204	1.578	179.424	88.368
	Munkanem összesen: (HUF)			322.672	183.456

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-002-4.1.1.2.1-0131502				
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen kívül földárókba, DN 100 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-EN				
	16 m	2.971	1.920	47.536	30.720
	Munkanem összesen: (HUF)			47.536	30.720